

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont/modernizacja pomieszczeń Informatorium w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku.
ADRES INWESTYCJI : ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk
INWESTOR : Urząd Statystyczny w Gdańsku
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2014

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Montaż rozdzielnic TB 0.1, doposażenie RNN						
2	Montaż aparatury instalacyjnej						
3	Instalacja audio						
4	Okablowanie						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robotnicy	r-g	210.0034		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Antena aktywna	szt	2.0000		
2.	Czujka ruchu 360	szt	1.0000		
3.	Głośnik sufitowy	szt	8.0000		
4.	gniazda podtynkowe podwójne	szt.	17.3400		
5.	gniazda podtynkowe pojedyncze	szt.	2.0400		
6.	Kolki rozporowe	szt	54.0000		
7.	korytka siatkowe 100	m	30.0000		
8.	LgY 16	m	1.0000		
9.	łączniki instalacyjne	szt.	7.1400		
10.	łączniki świecznikowe	szt.	4.0800		
11.	Mikrofon bezprzewodowy	szt	2.0000		
12.	Mikrofon krawatowy	szt	2.0000		
13.	Nadajnik osobisty	szt	2.0000		
14.	Odbiornik UHF	szt	4.0000		
15.	Ogranicznik przepięć typu 2	szt	1.0000		
16.	oprawy led wpuszczane wraz z zasilaczem	szt.	16.0000		
17.	oprawy świetłówkowe 1x35W	szt.	3.0000		
18.	oprawy świetłówkowe 2x18W	szt.	1.0000		
19.	Oprawy świetłówkowe 2x18W z modułem awaryjnym 1h	szt	1.0000		
20.	oprawy świetłówkowe 4x14	szt.	24.0000		
21.	oprawy świetłówkowe 4x14W z modułem awaryjnym 1h	szt	2.0000		
22.	Piktogram ewakuacyjny	szt.	3.0000		
23.	Rozłącznik bezpiecznikowy 3P D02 wraz z wkładkami 32A	szt.	1.0000		
24.	Rozłącznik izolacyjny 100A	szt.	1.0000		
25.	rury PCV 50	m	52.0000		
26.	tablice rozdzielcze	szt.	1.0000		
27.	TLY 2x2,5	m	40.0000		
28.	Uchwyty do mikrofonów bezprzewodowych	szt	2.0000		
29.	Uchwyty do rur z PVC o średnicy 50	szt	105.0000		
30.	Wyłącznik nadprądowy B10 1P	szt	6.0000		
31.	Wyłącznik nadprądowy B16 1P	szt	11.0000		
32.	Wyłącznik nadprądowy B20 1P	szt	1.0000		
33.	Wyłącznik różnicowoprądowy typu AC 40A 2P 30mA	szt	5.0000		
34.	Wzmacniacz 2x250W	szt	1.0000		
35.	YDY 3x1,5	m	200.0000		
36.	YDY 3x2,5	m	208.0000		
37.	YDY 3x4	m	20.8000		
38.	YDY 4x1,5	m	50.0000		
39.	YDY 5x6	m	25.0000		
40.	YWDX 75-1,05/4,2	m	30.0000		
41.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż rozdzielnicy TB 0.1, doposażenie RNN			
1	KNNR 5 d.1 0404-03	Montaż obudowy do rozdzielnicy TB 0.1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 0407-03	wyposażenie TB 0.1 w aparaty modułowe	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNNR 5 d.1 0406-01	Doposażenie RNN	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Montaż aparatury instalacyjnej			
4	KNNR 5 d.2 0308-02	Gniazda pojedyncze p/t	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 5 d.2 0308-03	Gniazda podwójne p/t	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
6	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki jednobiegunowe p/t	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNNR 5 d.2 0306-03	Łączniki świecznikowe p/t	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 5 d.2 0501-02	Oprawy świetłówkowe podwieszane 1x35W	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNNR 5 d.2 0503-02	Oprawy świetłówkowe do sufitu podwieszanego 2x18W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5 d.2 0503-03	Oprawy świetłówkowe do sufitu podwieszanego 4x14W	kpl.		
		26	kpl.	26.000	
				RAZEM	26.000
11	KNNR 5 d.2 0503-01	Oprawy dekoracyjne	kpl.		
		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNR AL-01 d.2 0201-01	Czujka ruchu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 d.2 0502-01	Oprawy z piktogramem	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
3		Instalacja audio			
14	KNR 5-06 d.3 0303-06 analiza indywidualna	Montaż wzmacniacza w szafie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 5-06 d.3 0105-01 analiza indywidualna	Montaż odbiornika UHF w szafie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 5-06 d.3 0301-01	Mikrofony bezprzewodowe, krawatowe oraz nadajniki osobiste	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 5-06 d.3 0801-10 analiza indywidualna	Montaż głośników w suficie	szt.		
		8	szt.	8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000
18	KNR 5-06 d.3 1402-01 analiza indywidualna	Montaż anten do ściany	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Okablowanie			
19	KNNR 5 d.4 0206-01	Układanie przewodów n/t	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
20	KNR 5-08 d.4 0705-07 analiza indywidualna	Montaż korytka siatkowego	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
21	KNR 5-08 d.4 0101-10 analiza indywidualna	Montaż uchwytów pod rury pcv	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
22	KNR 5-08 d.4 0110-04	Rury pcv montaż do gotowych uchwytów	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
23	KNNR 5 d.4 0203-01	Przewody układane w rurkach instalacyjnych n/t	m		
		95	m	95.000	
				RAZEM	95.000
24	KNNR 5 d.4 0209-04	Przewody układane w korytkach	m		
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
25	KNR 4-03 d.4 1001-03	Mechaniczne przygotowanie bruzd w betonie	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
26	KNNR 5 d.4 0205-01	Przewody układane p/t w gotowych bruzdach	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000