
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont / modernizacja pomieszczeń Informatorium w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk
INWESTOR : URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU
ADRES INWESTORA : Ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk.
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ARKADIUSZ BURNICKI
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja grzejnikowa			
1	KNR-W 2-15 d.1 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe CV 11 600/1600	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR-W 2-15 d.1 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm RLV-KS	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR-W 2-15 d.1 0412-04	Głowica termostaticzna	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR-W 2-15 d.1 0429-01	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR-W 2-15 d.1 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych Uniwersalna rura flex 16	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNR-W 2-15 d.1 0404-03	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych Uniwersalna rura flex 32	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR 0-34 d.1 0101-06	Izolacja rurociągów śr.16 i 15mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR 0-34 d.1 0101-11	Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNR-W 2-15 d.1 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		4	urz.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2-15 d.1 0406-05	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	m		
		31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
11	KNR-W 2-15 d.1 0128-02	Płukanie instalacji	m		
		31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
12	KNR-W 4-02 d.1 0505-02	Wpięcie w istniejącą instalację	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Roboty budowlane towarzyszące.			
13	d.2 kalk. własna	Roboty budowlane towarzyszące	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000